

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 600	szt.		
			szt.	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR-W 2-02 1208-02	Balustrady schodowe wypełnione elementami szklanymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień 102	m		
			m	102.000	
				RAZEM	102.000
3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2,7	t		
			t	2.700	
				RAZEM	2.700
4	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 2,7	t		
			t	2.700	
				RAZEM	2.700

Do wyceny i wykonania należy przyjąć szkło bezpieczne /4, 4,1/